

# Toelichting fases gecertificeerde BRL 6000-21/00 ondersteuning



Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6
Aanvraag	Offerte	Opdracht	Telefonische afspraak	Akkoord voor IBS	Gereedmelding
Welke informatie dient u aan te leveren voordat wij een offerte uitbrengen?	Wat is de volgende stap, indien uw aanvraag compleet is ontvangen?	Wat is de volgende stap, nadat de offerte ingevuld en ondertekend voor akkoord door NIBE Energietechniek ontvangen is?	Wat wordt er besproken tijdens de telefonische afspraak?	Wat zijn de stappen voordat de inbedrijfstelling uitgevoerd zal worden?	Wat zijn de stappen voor de gereedmelding?
1. Aanvraagformulier <u>volledig</u> ingevuld sturen naar <a href="mailto:brl@nibenl.nl">brl@nibenl.nl</a> inclusief <u>alle</u> onderstaande gegevens	1. De offerte voor de BRL 6000-21/00 ondersteuning wordt u per e-mail toegestuurd	1. De opdracht voor de BRL 6000-21/00 ondersteuning wordt bevestigd d.m.v. een opdrachtbevestiging per e-mail	1. Het ontwerp wordt besproken en vastgelegd in ontwerpdocument 9. I, K en PVE + definitief hydraulisch ontwerp schema (principe)	1. Alle gevraagde gegevens, tijdens Fase 4, zijn door u aangeleverd (drukmeting afpersrapport mag later aangeleverd worden)	1. Inbedrijfstelrapport wordt gecontroleerd en bij akkoord door ons ondertekend
2. Transmissieberekening (indien er geen transmissieberekening is, kan NIBE een adviesbureau aanbevelen)		2. Er wordt een telefonische afspraak met u gepland om het ontwerp door te nemen en later de SPF berekening te kunnen maken	2. Bijzonderheden m.b.t. het project worden besproken en genoteerd	2. U vraagt de inbedrijfstelling aan via <a href="mailto:brl@nibenl.nl">brl@nibenl.nl</a>	2. Indien de installatie niet voldoet aan het definitieve ontwerp, dient u de installatie aan te passen en na uitvoering ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mogelijk vragen wij u bewijs te overleggen
3. Bouwkundige tekeningen van de woning/het pand + indien beschikbaar vloerverwarmingstekeningen			3. Het definitieve ontwerpdocument + hydraulisch ontwerp schema (principe) wordt naar u gemaaild	3. Bij een compleet dossier wordt er een (datum)afpraak met u gemaakt voor de definitieve inbedrijfstelling	3. De gereedmelding (akkoordverklaring ontwerp en realisatie conform BRL 6000-21/00) wordt opgesteld
4. Offerte NIBE/groothandel met de gekozen warmtepomp en componenten			4. De SPF wordt berekend, ná het gesprek opgemaakt in een verklaring en per mail naar u gemaaild		4. De gereedmelding wordt u per e-mail toegestuurd
5. Installatieschema (zie website) <a href="https://www.nibe.eu/nl-nl/installateur/schemas-overzichten-en-technische-ondersteuning">https://www.nibe.eu/nl-nl/installateur/schemas-overzichten-en-technische-ondersteuning</a>			5. De SPF verklaring stuurt u naar de bronboorder voor de berekening van de bron en de aanvraag voor de boorvergunning		
6. EPC berekening (indien beschikbaar)			6. U verstrekt ons de brongegevens: EED berekening, opdrachtbevestiging bronboorbedrijf en akkoordbrief van de gemeente/omgevingsdienst		
7. Ingangscntrole materialen en transport (materiaalstroom binnen uw bedrijf, zie website)			7. U verstrekt ons het "drukmeting - afpersrapport" van de installatie (uiterlijk 1 dag vóór de inbedrijfsteldatum)		

**Noot:** een eerstvolgende fase kan alleen dan starten nadat de voorgaande fase volledig is afgerond!