

Toelichting fases gecertificeerde BRL 6000-21 ondersteuning



Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6
<i>Aanvraag</i>	<i>Offerte</i>	<i>Opdracht</i>	<i>Telefonische afspraak</i>	<i>Akkoord voor IBS</i>	<i>Gereedmelding</i>
Welke informatie dient u aan te leveren voordat wij een offerte uitbrengen?	Wat is de volgende stap, indien uw aanvraag compleet is ontvangen?	Wat is de volgende stap, nadat de offerte ingevuld en ondertekend voor akkoord door NIBE Energietechnik ontvangen is?	Wat wordt er besproken tijdens de telefonische afspraak?	Wat zijn de stappen voordat de inbedrijfstelling uitgevoerd zal worden?	Wat zijn de stappen voor de gereedmelding?

1. Aanvraagformulier <u>volledig</u> ingevuld sturen naar brl@nibe.nl incl. <u>alle</u> onderstaande gegevens	1. De offerte voor de BRL 6000-21 ondersteuning wordt u per e-mail toegestuurd	1. De opdracht voor de BRL 6000-21 ondersteuning wordt bevestigd d.m.v. een opdrachtbevestiging per e-mail	1. Het ontwerp wordt besproken en vastgelegd in ontwerpdocument 9. I, K en PvE	1. Alle gevraagde gegevens, tijdens Fase 4, zijn door u aangeleverd	1. Inbedrijfstelrapport wordt gecontroleerd en bij akkoord door ons ondertekend
2. Transmissieberekening (indien er geen transmissieberekening is, kan NIBE een adviesbureau aanbevelen)		2. Er wordt een telefonische afspraak met u gepland om het ontwerp door te nemen en later de SPF berekening te kunnen maken	2. Bijzonderheden m.b.t. het project worden besproken en genoteerd	2. Er wordt een (datum)afspraken met u gemaakt voor de definitieve inbedrijfstelling	2. Indien de installatie niet voldoet aan het definitieve ontwerp, dient u de installatie aan te passen en na uitvoering ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mogelijk vragen wij u bewijs te overleggen
3. Bouwkundige tekeningen van de woning/het pand			3. De SPF wordt berekend en na het gesprek opgemaakt in een verklaring		3. De gereedmelding (akkoordverklaring ontwerp en realisatie conform BRL 6000-21) wordt opgesteld
4. Offerte NIBE/groothandel met de gekozen warmtepomp en componenten			4. De SPF verklaring wordt u per e-mail toegestuurd		4. De gereedmelding wordt u per e-mail toegestuurd
5. Installatieschema (zie website) https://www.nibe.eu/nl/nl/profs/principeschemas-hydraulisch			5. U verstrekt ons de gegevens inzake de bronmelding + EED		
6. EPC berekening			6. U verstrekt ons het "drukmeting - afpersrapport" van de installatie (uiterlijk 1 dag vóór de inbedrijfsteldatum)		
7. Ingangscntrole materialen en transport (materiaalstroom binnen uw bedrijf)					

Noot: een eerstvolgende fase kan alleen dan starten nadat de voorgaande fase volledig is afgerond!