

# Toelichting fases gecertificeerde BRL 6000-21 ondersteuning



**Fase 1**      **Fase 2**      **Fase 3**      **Fase 4**      **Fase 5**      **Fase 6**

*Aanvraag*      *Offerte*      *Opdracht*      *Telefonische afspraak*      *Akkoord voor IBS*      *Gereedmelding*

**Welke informatie dient u aan te leveren voordat wij een offerte uitbrengen?**      **Wat is de volgende stap, indien uw aanvraag compleet is ontvangen?**      **Wat is de volgende stap, nadat de offerte ingevuld en ondertekend voor akkoord door NIBE Energietechniek ontvangen is?**      **Wat wordt er besproken tijdens de telefonische afspraak?**      **Wat zijn de stappen voordat de inbedrijfstelling uitgevoerd zal worden?**      **Wat zijn de stappen voor de gereedmelding?**

1. Aanvraagformulier <u>volledig</u> ingevuld sturen naar brl@nibenl.nl incl. <u>alle</u> onderstaande gegevens	1. De offerte voor de BRL 6000-21 ondersteuning wordt u per e-mail toegestuurd	1. De opdracht voor de BRL 6000-21 ondersteuning wordt bevestigd d.m.v. een opdrachtbevestiging per e-mail	1. Het ontwerp wordt besproken en vastgelegd in ontwerpdocument 9. I, K en PvE	1. Alle gevraagde gegevens, tijdens Fase 4, zijn door u aangeleverd	1. Inbedrijfstelrapport wordt gecontroleerd en bij akkoord door ons ondertekend
2. Transmissieberekening (indien er geen transmissieberekening is, kan NIBE een adviesbureau aanbevelen)		2. Er wordt een telefonische afspraak met u gepland om het ontwerp door te nemen en later de SPF berekening te kunnen maken	2. Bijzonderheden m.b.t. het project worden besproken en genoteerd	2. Er wordt een (datum)afspraken met u gemaakt voor de definitieve inbedrijfstelling	2. Indien de installatie niet voldoet aan het definitieve ontwerp, dient u de installatie aan te passen en na uitvoering ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mogelijk vragen wij u bewijs te overleggen
3. Bouwkundige tekeningen van de woning/het pand			3. De SPF wordt berekend en na het gesprek opgemaakt in een verklaring		3. De gereedmelding (akkoordverklaring ontwerp en realisatie conform BRL 6000-21) wordt opgesteld
4. Offerte groothandel of lijst/overzicht met de gekozen warmtepomp en componenten			4. De SPF verklaring wordt u per e-mail toegestuurd		4. De gereedmelding wordt u per e-mail toegestuurd
5. Installatieschema (zie website) <a href="https://www.nibe.eu/nl/nl/profs/principeschemas-hydraulisch">https://www.nibe.eu/nl/nl/profs/principeschemas-hydraulisch</a>			5. U verstrekt ons de gegevens inzake de bronmelding + EED		
6. Indien aanwezig: EPC berekening Legplan vloerverwarming			6. U verstrekt ons het "drukmeting - afpersrapport" van de installatie (uiterlijk 1 dag vóór de inbedrijfsteldatum)		
7. Ingangscntrole materialen en transport (materiaalstroom binnen uw bedrijf)					

**Noot:** een eerstvolgende fase kan pas aanbreken nadat de voorgaande fase volledig is afgerond!